

EX “MAGAZZINO DEL SALE – DARSENA”, CERVIA




**Intervento di rifunzionalizzazione
commissionato dal Comune di Cervia**

CONTESTO

Il Magazzino del Sale - Darsena costituisce un significativo esempio di archeologia industriale, portavoce di un profondo valore storico-testimoniale legato alla tradizione del sale e della sua lavorazione.

SVILUPPO

Il cantiere è nella sua fase iniziale. Sono stati eseguiti i consolidamenti dei setti murari e delle colonne in acciaio ammalorate. La vasca interna comunicante con bacino della darsena, che testimonia il valore dell'infrastruttura d'acqua nel “sistema




del sale”, è stata svuotata e ridimensionata, sostituendo l’acqua marina con acqua dolce grazie ad un sistema di filtraggio. La futura realizzazione di un nuovo piano di calpestio in vetro strutturale permetterà l’attraversamento del bacino rendendolo un “luogo dello stare”, atto ad ospitare eventi ed attività culturali.



Profilo
F&M
INGEGNERIA



Profilo
ANTONIO RAVALLI
ARCHITETTI



Profilo
COMUNE
DI CERVIA



Scheda
PROGETTO

PROGETTO

L’intervento, commissionato dal Comune di Cervia e finanziato grazie al Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale “POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 - Asse 5 - Az. 6.7.1 Progetto “ABCD Cervia - semplicemente Arte, Benessere, Cibo al Darsena”, vede coinvolte F&M Ingegneria per la progettazione e direzione lavori di strutture, impianti, e CSE e lo studio Antonio Ravalli Architetti per la progettazione architettonica e la direzione lavori generale.

L’obiettivo è il recupero del volume e della matericità del Magazzino e la sua rifun-

zionalizzazione in spazio multiuso, aperto alla cittadinanza e allo sviluppo culturale, artistico, turistico e commerciale. Il piano terra ospiterà laboratori di cucina e spazi per eventi affacciati su uno specchio d’acqua, mentre i livelli superiori, frutto del progetto degli anni ‘80, accoglieranno un’area benessere, attività commerciali e spazi per l’intrattenimento musicale.

Il progetto di adeguamento dell’esistente concentra le demolizioni solo dove strettamente necessarie e prevede il completamento di porzioni di solaio in funzione delle nuove esigenze distributive.

